



e1:500







Los acabados del edificio pretenden ser acordes al carácter de la intervención, evitando enmascarar los tonos naturales de cada


material, buscando el mejor detalle para enmarcar cada solución.


pavimentos

S1 Suelo técnico elevado acabado madera












Los paneles están compuestos de un bastidor de aluminio en cuya cara interior se encuentran los tetones de anclaje y un panel ligero de acrílico con múltiples acabados a modo de vinilaje, confiriéndole la capacidad de generar "imagen de marca" a un elemento que puebla el espacio mediante la repetición. Esta es también una manera de generar privacidad dentro de un espacio regular y diáfano





La instalación es facil gracias a un sistema tipo "click", permitiendo en un mismo punto de conexión la inclusión de cuatro paneles en cuatro direcciones distintas, generando así una red de puntos en los que delimitar un espacio de trabajo

+4,55 m +0,85 m _±0,00 m -2,60 m almacén zona libre gimnasio rampa de acceso escalera de acceso recepción zona de zona acceso al patio exterior caja de arena guardería sección longitudinal al restaurante/cafetería barra cafetería cardio/fitness restaurante/cafetería al gimnasio espera gimnasio zona lounge bar salas gimnasio losa acceso e1:150



SELECCIÓN DE MOBILIARIO

El catálogo de muebles elegido para todas las áreas del edificio se compone de varios clásicos del movimiento moderno y otros de inspiración nórdica que ofrecen un carácter sobrio y ligero al conjunto, creando un conjunto espacial homogéneo y atemporal.



Eames Plastic Side Chair DSW (Charles&Ray Eames) base haya acabado blanco

distribuidor Vitra

Eames Plastic Armchair DAW (Charles&Ray Eames) base haya acabado blanco

distribuidor Vitra

Eames Plastic Armchair RAR (Charles&Ray Eames)

acabado blanco distribuidor Vitra

base aluminio

Metropolitan´14 (Jeffrey Bernett)

acabado camel

distribuidor **studio**TK

EM Table HPL (Jean Prouvé) acabado haya

distribuidor Vitra

Envita™ Table (Mario Ruiz) base aluminio

acabado blanco


distribuidor studioTK


se introduce también mobiliario adaptado a los diferentes usos de cada uno de los espacios. En la guardería aparecen sillas Eames DSW y mesas, EM HPL en en formato infantil; las zonas de descanso tanto del coworking como de la zona libre de la mediateca se amueblan con asientos Cloud de studioTK diseñados por Naoto Fukasawa que ofrecen múltiples conbinaciones y modulaciones; en las zonas de relax de cafetería y gimnasio aparecen además sillones tipo puff.


Del mismo modo han sido estudiadas las luminarias⁰¹ del proyecto, seleccionando diseños acordes a cada ambiente del edificio y buscando lámparas de tipo LED donde sea posible introducirlas. Así como la elección de radiadores eléctricos⁰² en los módulos del Vergel.

01. véase lámina 24 01. véase lámina 10

▼ NORTE sótano norte e1:150







HITO la pantalla como llamada, como objeto captador de la atención del público. Generador del ámbito de la plaza creada en la parcela ,en la esquina de Gral. Solchaga con Calle Metal. creando un vacío que reduce la densidad del polígono, y dialoga con el espacio libre que genera la Gasolinera al otro lado de la parcela.


PÓDIUM el zócalo como escenario para celebración de eventos al aire libre, para presentación de estrategias y productos.


ANUNCIO el panel como elemento anunciador de las startups que desarrollan su actividad en el interior del coworking. La posibilidad de lanzar publicidad hacia el polígono y por lo tanto al resto de la ciudad sobre las actividades, proyectos y eventos que se promueven dentro del edificio.


CAMUFLAJE la estructura metálica forrada de paneles de chapa perforada de acero galvanizado oculta la acumulación de los sistemas de extracción de humos del aparcamiento y cuartos de calderas e instalaciones; y las tomas de admisión de aire del sistema de intercambio de calor tierra-aire.


El tamaño tanto del zócalo como de la pantalla sirve para que la cota de admisión y extracción de aire se encuentre muy por encima de la escala humana y no genere interferencias con la calidad de aire a la altura del usuario.


PROTECCIÓN el elemento funciona como un objeto disuasorio que genera una separación del espacio libre público y la depresión topográfica que da acceso al aparcamiento subterráneo y a la entrada principal de las zonas de trabajo.














PB ALZADOS / SECCIONES TRASVERSALES | LO8

ALUMNO: ÁLVARO MORAL GARCÍA







CATÁLOGO VEGETAL (el Vergel como máquina green-tech) El espacio diáfano del interior de la nave rehabilitada funciona como un jardín botánico. La selección botánica del interior del vergel funciona como una sencilla y eficiente herramienta bio-climática que a través de la transpiración es capaz de tratar el aire del exterior, atemperarlo, humedecerlo y filtrarlo para posteriormente redirigirlo a las bombas de calor y usarlo para climatizar el edificio. Se clasifican las especies vegetales por su porte (altura), sus demandas vitales de luz y agua y los beneficios que aportan al ecosistema interior del Vergel; así se introducen plantas aromáticas que impregnan el aire de matices olfativos, plantas trepadoras que crean un manto tupido de hojas que filtran el aire, plantas carnívoras que ayudan al control de plagas (al igual que las especies de pequeñas aves). Se usa un elemento natural para sustituir tecnología artificial mediante el estándart green-tech. Jacarandá, Palisandro Arce japonés, Arce púrpura. Cerezo del Japón, Cerezo de flor Nepenthes, Plantas jarro Nepenthes spp. Jacaranda mimosifolia Acer palmatum 'Atropurpureum' Prunus serrulata Lindl CARNÍVORAS Nefrolepis, Helecho rizado Laurel de indias, Ficus nítida Pachira, Castaña de agua Pilea, Madreperla Ficus microcarpa Pachira aquatica Pilea cadierei Tradescantia pallida PLANTAS DE INTERIOR Parthenocissus tricuspidata Bouganvillea glabra Jasminum grandiflorum Lavanda angustifolia Salvia officinalis Mentha spicata


el ambiente de trabajo en el interior de la nave heredada queda filtrado en el sistema de


pozos canadienses (intercambiador tierra-aire) donde se atempera y eliminan partículas


nocivas mediante filtros sucesivos; dentro, el grado de humedad, el contenido de dióxido


de carbono, incluso su aroma son mejorados para climatizar posteriormente el edificio.





























CIMENTACIÓN







SISTEMA DE MÓDULOS MICRO-OFICINA PARA EL VERGEL. como en el resto del proyecto donde se apuesta por la capacidad que posee el usuario para hibridar los espacios diáfanos que genera el proyecto entre la *muralla* de espacios servidores y la nave de 1986 que se pretende rehabilitar; el espacio que ocupa esta denominado como el Vergel queda colonizado por pequeños volúmenes de geometrías atractivas y familiares. Estos volúmenes se posicionan en el espacio del jardín botánico sin ningún orden establecido, con el único requisito que supone la necesidad de estar conectados a uno de los bus repartidos sistemáticamente por la nave (ver lámina 24), que le proporciona conexión eléctrica y de datos a las cajas de conexión de su interior (idénticas a las del resto del espacio coworking)

Como se explica en la anterior lámina, donde interviene la capacidad del usuario para elegir el módulo en el que desarrollar su starup; existen una serie de cinco modelos de oficinas diferenciados por su sección y con una capacidad de ampliarse gracias a la sucesión de costillas. Estas costillas se construyen por la union de piezas mediante platabandas metálicas atornilladas (DETALLE O3), la sección de estas piezas cumplen la resistencia a fuego para garantizar la resistencia estructural del elemento.

A pesar de que el espacio interior de la nave tienes unas características de confort térmico más agradables y controladas que el exterior los módulos tiene una envolvente térmica cercana a los estándares *passivhaus* alemanes con 20 cm de aislamiento a base de lana mineral y un acabado exterior e interior de madera tratada para aguantar la humedad de un ambiente húmedo y el ataque de agentes externos biológicos. La entrada de luz natural, que inunda el espacio de la nave, se resuelve mediante la inclusión de una doble piel de policarbonato que crea una cámara de aire entre las costilla del entramado estructural.

El equipamiento de cada módulo que resuelve todas las necesidades a través del espacio entre las costillas estructurales. Se colocan cajas de conexiones eléctricas y de datos, la iluminación artificial, la ventilación del espacio interior a través de rejillas de extracción y tomas de admisión (en las puertas) y la calefacción del interior, resuelta con la colocación de radiadores de zócalo tipo Runtal Flow Form eléctricos.

exterior. **F02** Aislamiento térmico (20 cm) a base de mantas de lana mineral entre costillas del entramado estructural. **F03** Acabado interior de tablero microlaminado encolado de madera de junta machihembrada clavada al entramado estructural, barnizado. FO4 Panel exterior de policarbonato con cámara de aire anticondensaciones. F05 cámara de aire (20cm). F06 Panel exterior de policarbonato con cámara de aire anticondensaciones. F07 Marco de madera maciza para colocación de puerta. **F08** Puerta de tablero de madera con alma de cartón celular.

FO1 Acabado exterior, tablero de madera microlaminada encolada de junta machihembrada clavada al entramado estructural, con tratamiento hidrófugo para


EO1 Pieza del entramado estructural de sección 60x200 mm de madera microlaminada encolada tipo KERTO-Q (con 20% de fibras orientadas en la dirección perpendicular a la dimensión longitudinal dela pieza) cortadas en maquina de control numérico. EO2 Placa perforada de unión, de acero inoxidable de 4 mm de espesor, con 6 orificios para pasadores. **EO3** pasadores metálicos de acero para conexión de piezas ø12mm.


ACABADOS A01 Acabado interior a base de tablero de madera microlaminada encolada de junta machihembrada de 15 mm de espesor. A02 Acabado de suelo interior a base

de tablero de madera microlaminada encolada de junta machihembrada de 20 mm de espesor.

101 Luminaria Downlight GALA LED IP54 luz LED 1999LM WFL BL de cuerpo abatible sobre bastidor metálico de sección circular. 102 Rejilla de extracción de aluminio color natural de bastidor rectangular de 200x120mm. IO3 Caja con tapa abatible para conexión a redes eléctricas e informáticasttopo CONI COVER de BACH-MANN en acabado aluminio color natural. **104** radiador eléctrico RUNTAL FLOW FORM L2000 en acabado anthracite, anclado sobre soportes metálicos.

CO1 Galga plástica de 0,2mm de espesor, autoprotegida, para protección de la base en contacto con el terreno.









CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE COWORKING: ESPACIO PLUG´N´PLAY POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARGALES (VALLADOLID) TUTOR: JOSE ANTONIO LOZANO GARCÍA

ALUMNO: **ÁLVARO MORAL GARCÍA**


PC DETALLES MÓDULOS VERGEL | L10





III **PC** SECCIÓN TRASVERSAL BB´ | L**12**

PFG ETSAVA SEPTIEMBRE2016 CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE COWORKING: ESPACIO PLUG´N´PLAY POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARGALES (VALLADOLID) TUTOR: JOSE ANTONIO LOZANO GARCÍA ALUMNO: ÁLVARO MORAL GARCÍA



LEYENDA

ESTRUCTURA

E01. Losa alveolar prefabricada de hormigón. **E02.** Capa de compresión 5 cm de espesor. **E03.** Mallazo de reparto. **E04.** Zuncho perimetral. **E05.** Pilar metálico. **E06.** Perfil IPE140. **E07.** Chapa grecada. **E08.** Macizado de hormigón con mallazo en forjado de chapa colaborante. **E09.** Viga Vierendeel formada por perfil tubular #400x400x4. **E10.** Estructura heredada de la nave central. **E11.** Viga puente que discurre sobre la viga carril lateral.

CIMENTACIÓN

CO1. Zapata corrida de hormigón armado. CO2. Muro de contención de hormigón armado. CO3. Encachado de piedra de Ø40-80mm. CO4. Tubo drenaje. CO5. Relleno de arena. CO6. Pieza de polipropileno prefabricada tipo Caviti no recuperable. CO7. Capa de compresión con armadura de reparto. CO8. Aislamiento térmico de poliestireno extruido. CO9. Lámina impermeabilizante. C10. Capa de terreno comprimido. C11. Solera de Hormigón de limpieza. C12. Lámina de PVC antipunzonamiento. C13. Murete de ½ asta. C14. Cámara ventilada "bufa". C15. Solera de hormigón armado.

FACHADA

FO1. Chapa perforada acero galvanizado. FO2. Montante metálico acero galvanizado. FO3. Perfil metálico en L. FO4. Chapa metálica de acabado tipo alucubond. FO6. Panel sándwich de 80mm con aislamiento de poliestireno extruido. FO7. Carpintería metálica de acero galvanizado. FO5. Chapa metálica de acero galvanizado. FO6. Panel sándwich de 80mm con aislamiento de poliestireno extruido. FO7. Carpintería metálica de acero rectangular para de puente térmico FO8. Triple acristalamiento. FO9. Doble acristalamiento. FO9. Doble acristalamiento perfil de remate inferior perforada anclada a muro de contención mediante perfil Latornillado con taco de resina expansiva. F13. Bastidor metálico de tubo de acero rectangular para la colocación de carpintería. F14. Panel de policarbonato multicelda de 40 mm de espesor de junta estanca. F15. Perfil omega de aluminio colocado al interior. F16. Correa perfil tipo C 200x3 mm de acero. F17. Vierteaguas perimetral de chapa plegada unido mediante adhesivo epoxi. F18. Marco de aluminio atornillado para colocación de carpintería. F19. Lamas de vidrio longitudinales regulables mediante motor incluido y colocadas horizontalmente.

CURIERTA

c01. Formación de pendientes con hormigón aligerado. c02. Aislamiento de poliestireno extruido. c03. Junta de Poliestireno extruido. c03. Junta de Poliestireno extruido. c05. Lámina impermeabilizante c06. Albardilla metálica. c07. Chapa metálica remate impermeabilizante. c08. Panel sándwich con acabado metálico tipo y aislamiento térmico a base de poliestireno extruido. c09. Pesebrón interior rematado con lámina impermeabilizante. c10. Perfil metálico de remate en aristas de panel sándwich. c11. Capa de compresión de hormigón armado en forjado a base de chapa colaborante. c12. Chapa colaborante apoyada en estructura metálica. c13. Lucernario rectangular sobre banda elástica perimetral. C14. Canalón de chapa plegada de zinc con rejilla superior para evitar la entrada de partículas al sistema de recogida de aguas pluviales.

TABIQUERÍA Y ACABADOS

PFG ETSA**VA** SEPTIEMBRE2016


A01. Panel de yeso tipo pladur. **A02.** Panel doble de yeso tipo pladur con montantes horizontales para formación de falso techo. **A03.** Herraje sujeción placa de yeso de falso techo. **A03.** Herraje sujeción placa de yeso de falso techo. **A05.** Panel de vidrio. **A06.** Aislamiento acústico de fibra de vidrio entre paneles de yeso. **A07.** Rodapie porcelánico encastrado con perfil de aluminio lacado blanco. **A08.** Bandeja plegada de chapa perforada para colocación de luminarias y falso techo tipo Luxalón (Hunter Douglas) **A10.** Conectores interiores de perfiles para falso techo tipo Luxalón (Hunter Douglas) **A10.** Conectores interiores de perfiles para falso techo tipo Luxalón (Hunter Douglas) **A11.** Fijaciones a estructura o perfilería auxiliar con sistema de suspensión para perfiles de falso techo.


PAVIMENTOS


PO1. Hormigón pulido. PO2. Plataforma sujeción suelo técnico sin acabado en madera. PO4. Baldosa de suelo técnico sin acabado mediante cemento cola.

INSTALACIONES

IO1. Tubería acero red de ventilación/climatización. IO2. Impulsor de aire. IO3. Rejilla de ventilación. IO4. Cajas de conexiones empotradas tipo Downlight. IO6. Red saneamiento. IO7. Catálogo vegetal para el control climático y el tratamiento del aire en el interior del espacio vergel. IO8. Fauna local de ribera para el control de plagas. IO9. Banda elástica anti vibración. I10. Aireador para garantizar la ventilación cruzada en el interior de la nave.







LEYENDA

ESTRUCTURA

E01. Losa alveolar prefabricada de hormigón. **E02.** Capa de compresión 5 cm de espesor. **E03.** Mallazo de reparto. **E04.** Zuncho perimetral. **E05.** Pilar metálico. **E06.** Perfil IPE140. **E07.** Chapa grecada. **E08.** Macizado de hormigón con mallazo en forjado de chapa colaborante. **E09.** Viga Vierendeel formada por perfil tubular #400x400x4. **E10.** Estructura heredada de la nave central. **E11.** Viga puente que discurre sobre la viga carril lateral.

CIMENTACIÓN

CO1. Zapata corrida de hormigón armado. CO2. Muro de contención de hormigón armado. CO3. Encachado de piedra de Ø40-80mm. CO4. Tubo drenaje. CO5. Relleno de arena. CO6. Pieza de polipropileno prefabricada tipo Caviti no recuperable. CO7. Capa de compresión con armadura de reparto. CO8. Aislamiento térmico de poliestireno extruido. CO9. Lámina impermeabilizante. C10. Capa de terreno comprimido. C11. Solera de Hormigón de limpieza. C12. Lámina de PVC antipunzonamiento. C13. Murete de ½ asta. C14. Cámara ventilada "bufa". C15. Solera de hormigón armado.

FACHADA

F01. Chapa perforada acero galvanizado. F02. Montante metálico acero galvanizado. F03. Perfil metálico en L. F04. Chapa metálica de acabado sobre perfilería de acabado sobre perfilería de acabado tipo alucubond. F06. Panel sándwich de 80mm con aislamiento de poliestireno extruido. F07. Carpintería metálica de acabado sobre perfilería de acabado tipo alucubond. F06. Panel sándwich de 80mm con aislamiento de poliestireno extruido. F07. Carpintería metálica de acabado tipo alucubond. F06. Panel sándwich de 80mm con aislamiento de poliestireno extruido. F07. Carpintería metálica de acabado tipo alucubond. F06. Panel sándwich de 80mm con aislamiento de poliestireno extruido. F07. Carpintería de acabado tipo alucubond. F06. Panel sándwich de 80mm con aislamiento de poliestireno extruido. F07. Carpintería de acabado tipo alucubond. F06. Panel sándwich de 80mm con aislamiento de poliestireno extruido. F07. Carpintería de acabado tipo alucubond. F06. Panel sándwich de 80mm con aislamiento de poliestireno extruido. F07. Carpintería de acabado tipo alucubond. F06. Panel sándwich de 80mm con aislamiento de poliestireno extruido. F07. Carpintería de acabado tipo alucubond. F06. Panel sándwich de 80mm con aislamiento de poliestireno extruido. F07. Carpintería de acabado tipo alucubond. F06. Panel sándwich de 80mm con aislamiento de poliestireno extruido. F07. Carpintería de acabado tipo alucubond. F07. Carpintería de acabado tipo acabado tipo alucubond. F07. Carpintería de acabado tipo acabado tipo acabado tipo acabado tipo acabado tipo acabado tipo

c01. Formación de pendientes con hormigón aligerado. c02. Aislamiento de poliestireno extruido. c03. Junta de Poliestireno extruido. c04. Murete ½ asta formación de peto. c05. Lámina impermeabilizante c06. Albardilla metálica. c07. Chapa metálica remate impermeabilizante. c08. Panel sándwich con acabado metálico tipo y aislamiento térmico a base de poliestireno extruido. c09. Pesebrón interior rematado con lámina impermeabilizante. c10. Perfil metálico de remate en aristas de panel sándwich. c11. Capa de compresión de hormigón armado en forjado a base de chapa colaborante. c12. Chapa colaborante apoyada en estructura metálica. c13. Lucernario rectangular sobre banda elástica perimetral. C14. Canalón de chapa plegada de zinc con rejilla superior para evitar la entrada de partículas al sistema de recogida de aguas pluviales.


TABIQUERÍA Y ACABADOS

AO1. Panel de yeso tipo pladur. AO2. Panel doble de yeso tipo pladur con montantes horizontales para formación de falso techo. AO3. herraje sujeción placa de yeso de falso techo. AO5. Panel de vidrio. AO6. Aislamiento acústico de fibra de vidrio entre paneles de yeso. AO7. Rodapie porcelánico encastrado con perfil de aluminio lacado blanco. AO8. Bandeja plegada de chapa perforada para colocación de luminarias y falso techo tipo Luxalón (Hunter Douglas) A10. Conectores interiores de perfiles para falso techo tipo Luxalón (Hunter Douglas) A11. Fijaciones a estructura o perfilería auxiliar con sistema de suspensión para perfiles de falso techo.


PO1. Hormigón pulido. PO2. Plataforma sujeción suelo técnico sin acabado en madera. PO4. Baldosa de suelo técnico sin acabado en madera. PO4. Baldosa de suelo técnico sin acabado en madera.

PAVIMENTOS

IO1. Tubería acero red de ventilación/climatización. IO2. Impulsor de aire. IO3. Rejilla de ventilación. IO4. Cajas de conexiones empotradas tipo Downlight. IO6. Red saneamiento. IO7. Catálogo vegetal para el control climático y el tratamiento del aire en el interior del espacio vergel. IO8. Fauna local de ribera para el control de plagas. IO9. Banda elástica anti vibración. I10. Aireador para garantizar la ventilación cruzada en el interior de la nave.



ALUMNO: ÁLVARO MORAL GARCÍA **PFG** ETSA**VA** SEPTIEMBRE2016 CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE COWORKING: ESPACIO PLUG´N´PLAY POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARGALES (VALLADOLID) TUTOR: JOSE ANTONIO LOZANO GARCÍA PC DETALLES CONSTRUCTIVOS | L16




Cimentación de alas este y oeste a base de muretes perimetrales con zapata corrida y forjado sanitario de encofrado perdido tipo Caviti. Estructura horizontal de vigas T y forjados de losas alveolares de espesores entre 0,25 y 0,30 m. Soportados por muros y pilares de hormigón armado.

Cimentación a base de muros de contención de tierra perimetral con zapata corrida y solera de cimentación sobre un encachado de grava de 20 cm de

Cimentación a base de muros de contención de tierra perimetral con zapata corrida y forjado sanitario de encofrado perdido tipo Caviti

5----

7-----



panel sandwitch ce cubierta viga ménsula empotrada en muro de carga de HA. muro de carga de hormigón armado_ remate perimetral del forjado de chapa colaborante _ chapa colaborantes_ forjado de losas alveolares_ viga ménsula empotrada en el forjado de losas alveolares _ DETALLE PASILLO DE CONEXIÓN NORTE viga Vierendel de perfil tubular de acero #80.80.3 _ viga Vierendel para la formación del sistema de lucernarios ___ rigidizadores, transición viga pilar_ viga perfil metálico tipo IPE_ pilar metálico de doble perfil tipo UPN ___ COLOCACIÓN DE VIGAS TIPO VIERENDEL hormigón de formación de forjado de chapa colaborante chapa colaborante_ vigueta de perfil metálico tipo IPE_ viga de perfil metálico tipo IPE_ DETALLE COLOCACIÓN DEL ENTRAMADO DE CHAPA COLABORANTE hormigón de formación de forjado de chapa colaborante chapa colaborante A chapa colaborante B conectores metálicos soldados a perfil IPE de las viguetas ... vigueta de perfil metálico tipo IPE_ DETALLE DE UNIÓN DE CHAPAS COLABORANTES hormigón de formación de forjado de chapa colaborante chapa colaborantearmadura #15x15 – remate perimetral forjado de chapa colaborante _ vigueta de perfil metálico tipo IPE_ viga de perfil metálico tipo IPE_ DETALLE DE REMATE DE CHAPA COLABORANTE losas alveolares _ viga de HA. para colocación de losas alveolares_

DETALLE DE COLOCACIÓN DE LOSAS ALVEOLARES

bastidor metálico para colocación de



El elemento estructural en contacto con el terreno nace en dos cotas diferenciadas -2,60m. (en el semisótano

norte) y -3,05m. en el sótano sur. Ambos resuelven el contacto con la cimentación de la nave central heredada mediante un muro de contención de hormigón armado construido por bataches (el correspondiente al lado sur de la nave cuyas zapatas no son medianeras, se procederá al picado y refuerzo posterior de las mismas con hormigón en masa) En ambos casos la recogida de agua procedente del terreno se realizara con cuñas de grava y tubos de drenaje donde sea posible y con cámaras bufas ventiladas en los muros en contacto con la nave; bombeando el agua hacia el depósito de

incendios en el interior de la nave central.

La parte horizontal de la cimentación en el semisótano destinado al gimnasio se resuelve con un forjado sanitario de encofrado perdido tipo caviti dado el uso de la zona, mientras que en el sótano del lado sur destinado a garaje, el contacto con el terreno queda resuelto con una solera sobre encachado de grava y una galga plástica antihumedad.

ESTRUCTURA HORIZONTAL

La estructura horizontal queda resuelta con la inclusión de un sistema de semi prefabricación con pilares, vigas y losas alveolares de hormigón armado con una capa de compresión y reparto de cargas. Los espesores de las losas alveolares dependen de las luces a cubrir (en su mayoría en torno a los 5,40 metros) y de la carga a sustentar; variando entre 0,15 y 0,25m.

ESTRUCTURA VERTICAL

MURALLA Y SÓTANOS

Resuelta mediante muros de carga de hormigón armado en el perímetro; la muralla cerrada que resuelve los espacios servidores del programa, y de pilares del mismo material en el resto de zonas, con una modulación que imita las luces de la nave a rehabilitar.

ESPACIO DIÁFANO Las amplias luces del espacio libre destinado a uso público del edificio quedan cubiertas por una estructura metálica de perfiles tipo IPE y UPN de diferentes dimensiones dependiendo de la carga a sustentar y la luz a cubrir.

PASILLO DE CONEXIÓN NORTE

El elemento adosado a la cara norte del zócalo perimetral a la nave y que permite la conexión entre los diferentes nichos servidores del espacio cafetería, está construido meriante una sucesión de ménsulas metálicas empotradas en la estructura horizontal del zócalo y cubierta la luz intermedia (2,60 m. aproximadamente) mediante forjados de chapa colaborante; mientras que la cubierta se resuelve mediante paneles rigidos tipo

CUBIERTA

La pequeña carga a sustentar por la solución de cubierta elegida (cubiertas de construcción seca tipo DEC) permite aligerar los sistemas estructurales que las sostienen

Las cubiertas de la zona perimetral del zócalo quedan resueltas mediante losas alveolares apoyadas en los muros de carga perpendiculares a las luces a cubrir y que delimitan los espacios servidores. ESPACIO DIÁFANO

La solución estructural de la cubierta en las zonas intermedias entre la nave y la muralla consiste en forjados de chapa colaborante de 15cm. con luces siempre inferiores a 3,00/3,50 m. sobre un entramado estructural metálico de perfiles tipo IPE en dimensiones comprendidas entre 450 y 140 para solucionar tanto Vigas como Viguetas.

En el espacio diáfano en el lado sur del edificio, que contiene la zona destinada al coworking, se instala un sistema de lucernarios orientados en dos direcciones sucesivamente en cada una de las crujías. Resueltos mediante una viga tipo vierendel de 1,20 de altura, construida con perfil tubular y fijada a los perfiles IPE de las vigas que soportan la luz del espacio diáfano mediante soldadura contínua.

HORMIGÓN	CIMENTACIÓN Y MUROS	PILARES Y ZUNCHOS	FORJADOS Y VIGAS
Denominación	HA-25/B/40/IIa-Qa	HA-25/B/20/IIb	HA-25/B/20/IIb
Resistencia característica	25 N /mm²	25 N /mm²	25 N /mm²
Consistencia	B (blanda)	B (blanda)	B (blanda)
Limites de asiento	de 6 cm a 9 cm	de 6 cm a 9 cm	de 6 cm a 9 cm
Tamaño máximo del árido	40 mm	20 mm	21 mm
Tipo de árido	Silíceo	Silíceo	Silíceo
Ambiente	lla (terreno)	I (Interior)	I (interior
Agresividad	Qa (débil)	-	-
Recubrimiento	70 mm*	25 mm*	25 mm*
Control	estadístico	estadístico	estadístico
Coef. de seguridad	Situación persistente: 1.5 / Situación accidental: 1,3		

Contra el terreno, contra encofrado y hormigón de limpieza: 30 mm; **el nominal es 10 mm mayor

ACERO	CIMENTACIÓN Y MUROS	PILARES Y ZUNCHOS	FORJADOS Y VIGAS
Denominación	B500S	B500S	B500S
Tensión de límite elástico	500 N/mm²	501 N/mm²	502 N/mm²
Control	Por ensayo	Por ensayo	Por ensayo
Coef. de seguridad	Situación pe	ersistente: 1,1 / Situación ac	cidental: 1,1

Viga metálica Perfil base: IPE 140 h = 140 mm b = 73 mm

Viga mensula Perfil base: IPE 140

Viga metálica Perfil base: IPE 360 h = 360 mm b = 170 mm

Viga metálica Perfil base: IPE 450 h = 450 mm b = 190 mm

Losa alveolar c = 250 mm b = 1200 mm


<u>1000000000</u>

Losa alveolar c = 200 mm b = 1200 mm

Losa alveolar c = 150 mm b = 1200 mm

Chapa colaborante c = 120 mm e = 1 mm

ACERO ESTRUCTURAL	PILARES, VIGAS Y VIGUETAS
Denominación	S275 JR
Tensión de límite elástico	275 N/mm²
Control	JR (aplicación en construcción ordinaria)
Coef. de seguridad	1.2 x 10^-5 (°C)^-1
Densidad	7850 kg/m³



ALUMNO: ÁLVARO MORAL GARCÍA **PFG** ETSA**VA** SEPTIEMBRE2016 CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE COWORKING: ESPACIO PLUG´N´PLAY POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARGALES (VALLADOLID) TUTOR: JOSE ANTONIO LOZANO GARCÍA ESTRUCTURA 2 | L18

20% de energías procedentes de energías renovables en el consumo final bruto.

intercambiador entálpico recuperadores de calor previos a cada una de las bombas de calor, que obtienen energia térmica del aire viciado del interior previa expulsión, sin cruzarse, evitando contaminar el aire limpio procedente del vergel.

temperatura controlados hacia las bombas de calor y sistemas de reparto.

ciclo cerrado se crea así un circuito cerrado de climatización y ventilación que se encarga de la admisión de aire tratado y la extracción del aire contaminado interior.

aire del vergel entrada de aire desde el vergel con un grado tanto de humedad como de

circuito sótano el espacio para aparcamiento e instalaciones subterráneo posee un circuito propio de ventilación forzada, teniendo además aperturas de extracción en los cuartos de instalaciones para seguridad.

aire contaminado se centralizan los conductos de extracción de los diferentes espacios con extracción mecánica y de las zonas de máquinas en la pantalla exterior, garantizando una cota de expulsión óptima que no interfiera con la cota del usuario ni la cota de almisión de aire para el intercambiador tierra-aire.

invernadero la envolvente térmica de la nave está tratada como la piel de un invernadero mediante paneles de policarbonato translúcido sobre una subestructura metálica, capaz de captar el calor aportado por el sol y retenerlo de manera continuada además de ser un foco de luz potente para el edificio zócalo que lo rodea.

ventilación cruzada las lamas horizontales de vidrio en las fachadas este y oeste garantizan el control climático del edificio invernadero mediante domótica, a través de sensores (apoyado de los aireaores dispuestos en las vigas puente), en los meses calurosos del año cuando en la parte alta de la nave se concentra el aire caliente.

H,O los sistemas de control de humedad, como los condensadores, humidificadores, y riego para el mantenimiento del catálogo vegetal introducido en la nave garantizan un grado de humedad controlado al aire interior del vergel, para posteriormente conducirlo al circuito de climatización del edificio.

O, la transpiración generada por las plantas durante el proceso de la fotosintesis favorece la aportanción oxígeno a la atmósfera interior del jardín botánico. Datos técnicos certifican que un jardin de estas características puede producir hasta 45 Kg O₃ /hora

CO, explicado anteriormente la transpiración también absorve el dióxido de carbono producido por los usuarios del complejo. Datos técnicos certifican que un jardin de estas características puede absorver hasta 180 Kg CO, /día

*un humano medio consume entre 0,5 y 2 Kg O₃ /día y produce alrededor de 1 Kg CO₃ /día

filtro vegetal dentro del catálogo vegetal se introducen además varias especies de plantas aromáticas que generan un ambiente más amable en este reducto vegetal del Polígono de Argales.

intercambiador de calor tierra-aire

aire exterior introduce aire del polígono frío (en meses de invierno) o caliente (en meses de verano) y lo hace circular por una red de 32 tubos enterrados a una profundidad entre 3 y 6 metros donde estudios demuestran que un suelo de las características de la zona mantiene una temperatura parcialmente constante a lo largo del año de entre 12 y 16° C.

atemperar se utiliza el calor procedente del terreno para alcanzar una temperatura base en el espacio vergel (donde es filtrado) y conducirlo a las bombas de calor del edificio y climatizarlo, ahorrando una cantidad importante de energia.

verano/invierno este procedimiento permite usar el sistema durante todo el año puesto que en los meses calurosos se introduce aire a la temperatura del terreno y gracias tambien a la ventilación cruzada en la nave se consique eliminar el exceso de calor del recinto.

depósito de riego/incendios

separación de las redes de evacuación la red de evacuación se separa para aprovechar las aguas pluviales y las procedentes del terreno y evitar la contaminación con las aguas procedentes del saneamiento interno del edificio.

gestión responsable de agua el reciclaje de las aguas procedentes del terreno, recojidas por los tubos de drenaje perimetrales y cámaras bufas; y las aguas procedentes del sistema de recojida de pluviales se acumulan en el depósito destinado al riego del vergel y al sistema de extinción de incendios.

energía térmica la temperatura del terreno a una profundidad de 6 metros permanece parcialmente constante, la inercia térmica acumulada en el estanque de recojida de aguas pluviales se aprovecha para abastecer tres circuitos de geotermia que alimentan las bombas de calor del

energía solar

térmica en los cuartos de baño de las zonas de coworking, restaurante/cafetería y guardería se instalan placas solares con acumuladores térmicos para cubrir las necesidades de agua

eléctrica en la zona de coworking gracias a la inclinación del sistema de lucernarios se instalan placas solares fotovoltaicas para apoyar el consumo eléctrico del edificio.

reciclaje y ahorro energético

SOSTENIBILIDAD | L19

gestión de residuos demolición el metal de los pórticos de la nave central que se desmontan, así como la estructura metálica de las naves perimetrales, es vendido a una metalúrgica para financiar los perfiles del entramado estructural de la nueva arquitectura.

diseño compacto reducción de la envolvente térmica y el factor de forma de los espacios internos reduce el consumo energético del conjunto.

PLAN 2009/28/CE PARLAMENTO EUROPEO

PANER (Plan de Acción Nacional de Energías Renovables)

Plan llevado a cabo por la Secretaría de Estado a través de IDAE(PER 2010-2020)

Se propone la instalación de un sistema de intercambio de calor tierra-aire que dispone de un sistema de 32 tubos de polipropileno que aprovechando la capacidad térmica del subsuelo irá aumentando la temperatura del fluido hasta salir por unos impulsores en el interior de la nave. El aire que entra desde la calle tras pasar por el sistema de "pozos canadienses" alcanza una temperatura de 12°C y requiere aumentar su temperatura para climatizar. Los recuperadores de calor donde se cruzan el aire impulsado con el extrído del local a calefactar elevará el fluido a 16°C. posteriormente el aire entra en la bomba de calor que elevará la temperatura a unos

Se dispondrán de 3 circuitos, que incluyan recuperador de calor y bomba de calor, dependiendo del IDA necesario en cada zona del edificio. Las bombas de calor estan apoyadas por un sistema de geotermia que se encuentra en el depósito de riego e incendios a una cota de 6 metros bajo rasante y permiten, gracias a la inercia térmica que acumula el agua de este permiten reducir el gasto económico de las bombas de calor. Este depósito está alimentado por el sistema de evacuación de aguas pluviales, que aprovecha la red separativa del mismo para rellenarlo

> Además se incluyen sistemas solares de captación de calor, placas solares fotovoltaicas y un diseño compacto que evita grandes pérdidas térmicas inecesarias.

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE 2013)

RITE, dentro de sus exigencias para la eficiencia energética, contempla la recuperación de calor del aire de extracción, la cual es obligatoria en los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de aire expulsado al exterior, por medios mecánicos, sea superior a 0.5 m3/s (equivalente a 1800 m3/h), en estos sistemas se recuperará la energía del aire expulsado, para lo cual se instalaran sistemas recuperadores de aire de extracción. No se establece un mínimo de horas de funcionamiento del recuperador pero la eficiencia se amplía con el aumento de las horas de funcionamiento del mismo.

Las eficiencias mínimas en base al caudal de aire exterior (m3/s) y a las horas anuales de funcionamiento del sistema de recuperación de calor vienen especificadas en el RITE

El criterio de selección del tipo de recuperador dependerá de diversos factores:

·EficienciaEnergetica requerida o proporcionada por el sistema Impacto medioambiental · Localización, situación y diseño de la instalación Caudales necesarios Pérdidas de carga

· Una fuente de calor excelente (niveles térmicos entre 22 y 25 °C) · Temperaturas de trabajo constantes. · Buena calidad del fluido (aire procedente de local climatizado).

La recuperación del aire de extracción ofrece:

depósito de riego e incendios recuperación de aguas grises procedentes de la lluvia y del drenaje del terreno.

bombas de calor

elevan la temperatura del aire

procedente del Vergel para

impulsarla en el interior del

el fluido caloportador de

impulsión se cruza con el aire de extracción intercambiando

energía sin que se produzca

contaminación entre ellos.

.. recuperadores de calor



la primera imagen evocadora que percibí de la parcela fue el perfil de esa nave, una edificación rodeada por otras construcciones que parecian ocultar sus cualidades, una nube, un elemento rodeado de la polución y el deterioro del entorno. Rápido entendí que debía mantener el volúmen, su estructura, su forma y el espacio que contenía. Pero desde un primer momento, busqué la justificación para que ese espacio se convirtiera en el elemento que catalizara el funcionamiento del resto del edificio y fuera el primer paso de una manera de hacer arquitectura en esta escala que pudiera revitalizar el sector del Polígono industrial de Argales. Esa nube de policarbonato translúcido que albergaría la luz que ilumine el interior del complejo, rápido se convirtió en el pulmón del edificio, capáz atemperar y limpiar el

aire contaminado del entorno. Es por eso que represento en la imagen, el edificio

como una nube blanca que protege al usuario de un entorno oscuro.

catálogo botánico depósito de incendios enterrado a 6 metros de profundidad donde se instalan los circuitos de geotermia de las bombas de calor centralización de tubos de impulsión y extracción

circuito intercambiador tierra-aire

se aprovechan de la inercia térmica

del terreno para atemperar el aire

chimeneas de extracción.

envolvente térmica


como un invernadero.


hace que el edificio funcione


elemento anuncio.

pantalla para la ocultacíon del sistema de centralización de

tubos de extracción e impulsión







CONDICIONES PARA LA DELIMITACIÓN DE SECTORES

El uso principal considerado a los efectos del cumplimiento de esta normativa es el uso pública concurrencia, contabilizando la zona de Coworking, Gimnasio bajo rasante y zona de Cafetería-Restaurante. La zona dedicada a Guardería está contabilizada como sector de docencia. Y por último la zona de almacenaje, cocina y lavandería está contabilizado como sector industrial y por tanto regulados por la normativa propia y considerada como sector de riesgo especial. Al igual que el garaje, cuarto de gestión de residuos, salas de maquinaria.

La superficie máxima de cada sector será ≤ 2500 m². Para la resistencia al fuego de paredes, puertas y techos se consideran las condiciones para un edificio de uso de docencia y pública concurrencia, cuyos sectores sobre rasante no superan la altura de 15m.

Resistencia al fuego de paredes techos y puertas: el 60 o 90 (en pública concurrencia) / Resistencia al fuego de puertas: EI30-CS. La resistencia de las paredes y techos bajo rasante será 120. Así como en los locales y zonas de riesgo especial de 120.

LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

Todos los sectores en los que se divide el edificio constan de más de una salida de planta, lo que permite que las longitudes de los recorridos de evacuación sean las siguientes

La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede de 50 m. Siendo en el proyecto además todas las salidas a un espacio exterior seguro.

planta sótano sur

DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

El dimensionado de los medios de evacuación es especialmente exigente en los espacios que se muestran bajo rasante, cuya evacuación se realiza de manera ascendente.

Los espacios habitables del sótano evacuan por una zona de escaleras protegidas y otra por escaleras no protegidas de recorrido ascendente. El cálculo de sus dimensiones mínimas cumple con la siguiente fórmula:

 $A \ge P/(160-10h)$ (Siempre mayor que 1m)

p: número total de personas cuyo paso esté previsto por el punto calculado; A: anchura del elemento; h: altura de evacuación ascendente (m)

* PROTECCIÓN DE LOS MÓDULOS DE MADERA

Dada la cantidad de madera que forman los módulos, donde acabados tanto exteriores como interiores y el entramado estructural son de madera. La sección de madera de las costillas del entramado ha sido calculada para asegurar la resistencia al fuego el tiempo necesario hasta la evacuación. Para mayor seguridad serán protegidas con revestimiento de barniz intumiscententransparente con el objeto de aumentar la resistencia al fuego en caso de incendio

CÁLCULO DE OCUPACIÓN

De acuerdo con la sección SI 3 del Documento Básico SI y teniendo en cuenta los diferentes usos asignados al edificio proyectado, se ha desglosado la ocupación de cada una de las zonas en función de su uso y superficie.

SECTOR 1	DOCENCIA
ZONA	SUP. (m²)
GUARDERÍA	
Patio	130,85
Zona de juegos	50,03
distribuidor	13,37
Aula A	32,84
Almacenaje, taquillas A	5,75
Aseos A	7,54
Aula B	32,84
Almacenaje, taquillas B	5,75
Aseos B	7,54
Comedor	39,38
Cocina	7,92
Vestuario	8,63
OCUPACIÓN	35 PERSONAS
SECTOR 2	PUBLICA CONCURRENCIA

OCUPACIÓN	35 PERSONAS
SECTOR 2	PÚBLICA CONCURRENCI
ZONA	SUP. (m²)
COWORKING	
Entrada cortavientos	5,85
Mediateca puestos libres	141,41
Mediateca puestos fijos	41,2
Espacio coworking	731,24
Residuos / Reciclaje	4,06
Archivo	11,14
Distribuidor A	1,54
Aseo masculino	11,35
Aseo minusválido	3,84
Distribuidor B	1,54
Sala de lactancia	3,84
Aseo femenino	11,35
Sala reuniones	17,62
Repografía	6,3
Despacho A	10,97
Sala de exposicion	17,62
Cocina break time	6,3
Despacho B	10,97
Sala tiempo libre	17,62
Distribuidor C	1,54
Aseo masculino	11,35
Aseo minusválido	3,84
Distribuidor D	1,54
Cuarto de limpieza	11,35
Aseo femenino	3,84
Taller control numérico	21,88
OCUPACIÓN	350 PERSONAS

OCOFACION	330 FERSONAS
SECTOR 2 ZONA	PÚBLICA CONCURRENC SUP. (m²)
BAR-RESTAURANTE	
Entrada	18,45
Zona de mesas	343,89
Recepcion materias	12,62
Distribuidor A	4,77
Almacenaje	4,33
Self service	19,4
office	18,81
barra	30,43
vestuario	14,81
Pasillo conector muralla	31,21
Distribuidor B	1,54
Aseos masculinos	11,35
Aseos minusvalidos	3,84
Aseos femeninos	11,35
Cuarto de limpieza	3,84
Salida de emergencia	9,19
Hall	46,43
Zona acceso bar	37,12
OCUPACIÓN	230 PERSONAS


SALA EXPOSICIONES	
Entrada cortavientos	4,89
Hall expositivo	184
OCUPACIÓN	92 PERSONAS
SECTOR 2	PÚBLICA CONCURRENCI
ZONA	SUP. (m²)
GIMNASIO	
Almacen cafetería	24,79
Camara fría	15,85
Zona montacargas	16,27
Distribuidor A	4,59
Almacen utiles gimnasio	4,33
Distriduidor B	2,49
Asoos masculio	2 49

Almacen utiles gimnasio	4,33
Distriduidor B	2,49
Aseos masculio	2,49
Aseos femeninos	11,75
Sala tratamientos	17,38
Vestuario masculino	27,89
Taquillas vest. masculinos	6,39
Vestuario femenino	27,97
Taquillas vest. femeninas	6,39
Almacen	9,1
vestuarios minusvalidos	7,94
Cuarto de limpieza	2,76
Entrada	12
Hall-administracion	34,41
Distribuidor vestuarios	40,17
Sala de cardio y fitness	158,27
Distribuidor salas	60,37
Sala A	30,21
Sala B	30,21
Sala C	30,21
Sala D	31,73
OCUPACIÓN	70 PERSONAS
SECTOR 3 ZONA	RIESGO ESPECIA SUP. (m²)

SECTOR 3	RIESGO ESPECIAL
ZONA	SUP. (m²)
GARAJE	
Almacen recepciones	41,22
Zona de entrada	25,35
Zona de carga y descarga	68,58
Cuarto de maquinas	8,63
Cuarto gestion de residuos	17,13
Cuarto de instalaciones A	17,13
Cuarto de instalaciones B	17,13
Cuarto de instalaciones C	17,13
Cuarto de instalaciones D	17,13
Cuarto de instalaciones E	17,13
Cuarto de instalaciones F	17,13
Cuarto de instalaciones G	17,13
Cuarto de instalaciones H	17,13
Cuarto de instalaciones I	17,13
Cuarto de instalaciones J	20,75
Nucleo de comunicación	7,07
Cuarto de limpieza	6,38
zona aparcamiento	662,65
OCUPACIÓN	17 PERSONAS
SECTOR 3	RIESGO ESPECIAL
ZONA	SUP. (m²)
Almacen cafetería	24,79

OCUPACIÓN	1 PERSONAS	
SECTOR 3	RIESGO ESPECIAL	
ZONA	SUP. (m²)	
cocina	18,89	
lavanderia	13,85	
OCUPACIÓN	4 PERSONAS	

LEYENDA SEGURIDAD ANTE INCENDIOS



DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SISTEMA DE ALARMA: en uso de pública concurrencia con ocupaciones menores de 500 personas.

DETECCIÓN DE INCENDIOS: en uso de pública concurrencia con superficie mayor de

EXTINTORES PORTÁTILES: de eficacia 21A-113B (a 15m. de distancia del recorrido desde todo origen de evacuación y en zonas de riesgo especial).

BOCAS DE INCENDIO: dado que la superficie total construida del edificio excede de 2000 m² 25mm y 2m de longitud de mangera
















SECTORES DE INCENDIOS


EVACUACIÓN EMERGENCIA





planta sótano norte

planta baja e 1:200

ALUMNO: ÁLVARO MORAL GARCÍA **PFG** ETSA**VA** SEPTIEMBRE2016 CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE COWORKING: ESPACIO PLUG´N´PLAY POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARGALES (VALLADOLID) TUTOR: JOSE ANTONIO LOZANO GARCÍA **INSTALACIONES** SEGURIDAD ANTE INCENDIOS | L20







planta baja

CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE COWORKING: ESPACIO PLUG´N´PLAY POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARGALES (VALLADOLID) TUTOR: JOSE ANTONIO LOZANO GARCÍA

ACCESIBILIDAD AL INTERIOR

Como dispone la normativa vigente, al menos uno de los itinerarios que enlace la vía pública con el acceso a la edificación deberá ser accesible en lo referente a mobiliario urbano, vados, escaleras, ...

Al menos una entrada a la edificación deberá ser accesible, en edificios de nueva planta deberá ser cumplido por el acceso principal. La edificación que llevamos a práctica dispone de un total de tres entradas accesibles. El espacio adyacente a la puerta, interior o exterior, será preferentemente horizontal y permitirá inscribir una circunferencia de 1,20 m de diámetro sin ser barrida por la hoja de la puerta.

El área de barrido de la puerta de acceso respetará los recorridos mínimos exteriores e interiores del

Las dimensiones de los vestíbulos adaptados permitirán inscribir una circunferencia de 1,50 m de diámetro, sin que interfiera con el área de barrido de las puertas o con cualquier otro elemento, fijo o móvil, pudiendo reducirse hasta 1,20 m en caso de vestíbulos practicables.

Las puertas tendrán un hueco libre de paso de al menos 0,80 m.

ITINERARIO HORIZONTAL

Se considera itinerario horizontal aquel cuyo trazado no supera en ningún punto del recorrido el 6% de pendiente en la dirección del desplazamiento.

Al menos uno de los itinerarios que comunique horizontalmente todas las áreas y dependencias de uso público del edificio entre sí y con el exterior deberá ser accesible. En el edificio que nos corresponde hay tres entradas accesibles que comunican con áreas de uso público entre sí, y una rampa menor de 6% que comunica estas zonas con otra de uso público como es el caso de la cafetería-restaurante.

Los espacios de comunicación horizontal en las áreas de uso público deberán cumplir con una serie de características general. Los suelos no serán deslizantes. La puertas deberán disponer de un espacio libre horizontal donde se pueda inscribir un círculo de 1,20 m diámetro sin ser barrido por la hoja de la puerta.

ITINERARIO VERTICAL

El itinerario vertical accesible entre áreas de uso público deberá contar con escalera y rampa o algún elemento mecánico de elevación, accesible y utilizable por personas con movilidad reducida. La aplicación de la norma se cumplirá en los elementos de comunicación vertical en la zona de uso público de cafetería-restaurante con el gimnasio, así como en el espacio coworking y sala de exposiciones con el garaje dispuesto en la planta inferior.

planta sótano sur

El área de acceso al ascensor tendrá unas dimensiones mínimas tales que en ella pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro libre de obstáculos. En este área de acceso, delante de las puerta del ascensor, se colocará en el suelo una franja de textura y color contrastada, con unas dimensiones de anchura igual a la de la puerta y de longitud 1m. El pavimento será no deslizante, duro y fijo. Escaleras no mecánicas

La dimensión de la huella, medida en su proyección horizontal, no será inferior a 0,28m ni superior a 0,34m y la contrahuella deberá estar comprendida entre 0,15m y 0,18m.

La anchura libre mínima será de 1,20 m y el nº máximo de escalones seguidos sin meseta intermedia será de

doce. Las mesetas serán continuas y se podrá inscribir en ellas un círculo de 1,20 m de diámetro. Las escaleras dispondrán de un área de desembarco de 0,50 m de largo y el mismo ancho que la escalera.

La dimensión de la huella, medida en su proyección horizontal, no sera inferior a 0,28 m ni superior a 0,34 m y la dimensión de la contrahuella estará comprendida entre 0,15 y 0,18 m. La anchura libre mínima será de 1,20 m y nº máximo de escalones seguidos sin meseta intermedia será de doce. Las mesetas serán contínuas y se podrá inscribir en ellas un círculo de 1,20 m. de diámetro.

Las escaleras dispondrán de un área de desembarque de al menos 1,00 m de largo y el mismo ancho que la escalera.

Los tramos de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles tendrán una longitud máxima de 9 m y una pendiente máxima del 6%. La anchura útil se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la sección SI 3 del DB-SI.

Las mesetas tendrán al menos la anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como

A -P/(160-10h) ≥ 1m

P número total de personas cuyo paso esté previsto por el punto calculado A: anchura del elemento

h: altura de evacuación ascendente (m)

APARCAMIENTOS

Se reservarán plazas de aparcamiento para minusválidos tan cerca de los accesos peatonales como sea posible. El número de plazas reservadas será, al menos, de una por cada cuarenta o fracción adicional. Cuando el número de plazas total alcance las diez, se reservará al menos una plaza.

Las plazas de aparcamiento reservadas se componen de un área de plaza de 4,50 m x 2,5m y un área de acercamiento de 1,20 m grafiada con bandas de color contrastado de entre 0,50 m y 0,60 m de anchura y ángulo de 45°.

ASEOS Y VESTUARIOS ACCESIBLES


Se disponen aseos adaptados en las diferentes zonas del edificio, dependiendo de su uso, se añaden también vestuarios adaptados para personas con movilidad reducida.

Coworking: Gimnasio: Guardería:

Cafetería / Restaurante: 1 Aseo adaptado 2 Aseo adaptado 1 vestuario con aseo adaptado aseos infantiles

Los aseos adaptados cumplen las características recojidas en el documento básico DB-SUA

- Está comunicado con un itinerario accesible. - Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos. - Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible abatibles hacia el exterior o correderas. - Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente del entorno.




- Dimensiones de la plaza de usuarios de silla de ruedas 0,80 x1,20m. - Si es un recinto cerrado, espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos. - Dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorios y asientos de


apoyo diferenciados cromáticamente del entorno.

El equipamiento de aseos accesibles y vestuarios con elementos accesibles cumple las condiciones que se establecen en el documento DB SUA Anejo A


ESPACIO ADYACENTE A LA PUERTA



ITINERARIO ACCESIBLE HORIZONTAL




ITINERARIO ACCESIBLE VERTICAL



SEÑALIZACIÓN Y DIMENSIONES DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO




LEYENDA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN / ACCESIBILIDAD



planta sótano norte

ALUMNO: ÁLVARO MORAL GARCÍA



La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto está compuesta de una acometida, una instalación general y de las derivaciones particulares.

El abastecimiento general se realizará a través de la red municipal de agua potable existente mediante la acometida. Realizada a más de 1,5 metros de profundidad para evitar los daños por heladas. La acometida dispondrá de una llave de toma o collarín, que abrirá el paso a la acometida. Un tubo de acometida y la llave de corte en el exterior del edificio. Se accederá al edificio mediante un pasamuros de fibrocemento sellado con una junta elástica. Una vez dentro del edificio, se encuentra una llave de corte general y un filtro que retenga los residuos del agua. Al entrar al edificio se encuentra el armario donde se encuentra el contador general que posteriormente se desglosará en varios **contadores** telemáticos para las diferentes zonas o usos. El tubo de alimentación discurrirá hasta el cuarto de instalaciones donde

Un depósito de almacenamiento de agua para suministro general, este se conecta con un grupo de presión formado por un captador y dos bombas conectadas en paralelo que proporciona la presión necesaria a toda la instalación. En otro cuarto de instalaciones se encuentra una calderas con escalones de potencia para el ACS, instalada con otra caldera de apoyo o repuesto en el caso de fallo o avería. Además un segundo grupo de presión similar al anterior que proporciona la presión necesaria para la red de ACS. Una vez fuera del cuarto de instalaciones la red discurre por el suelo de P.B. abasteciendo a todas las estancias necesarias. Y por el falso techo de los aseos y salas en la planta baja.

En el presente proyecto, al ser de aplicación la contribución mínima de energía solar para la producción de agua caliente sanitaria, se acuerdo con la sección HE-4 del DB-HE, se deben disponer, sendas tomas de agua caliente para permitir la instalación de equipos bitérmicos. Que estarán dispuestos en la cubierta próxima a los aseos, contando con un red y un sistema de almacenaje de ACS apoyado con una caldera eléctrica instantánea, situada en el falso techo de los aseos. La red de distribución de A.C.S. debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor de 15 m. Tanto en impulsión como en retorno, se aislarán con coquilla flexible de espuma elastómera de 9/18 mm. De espesor, según el R.I.T.E.

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

La evacuación de aguas del edificio se realiza mediante una red separativa que recoge y conduce de manera diferenciada las aguas pluviales, fecales y el sistema de drenaje del terreno. Para las dos primeras dispondrá de un sistema de bajantes independientes y tradicionales, evacuando por gravedad. Las aguas fecales serán conducidas hasta una arqueta que desagüe en la red urbana. Las aguas pluviales se conducen y almacenan en el depósito de incendios, también se almacenará el agua recogida del sistema de drenaje.

El **depósito de incendios** permanece enterrado, además de ser utilizado para alimentar el sistema de aspersión y BIEs, dará servicio al sistema de regadío del vergel. Este depósito situado en el interor de la nave a 6 metros bajo tierra y con un volumen de 160 m³ incluirá en su interior tres circuitos de geotermia, gracias a la capacidad térmica de la masa de agua contenida en el mismo, para dar servicio a las bombas de calor del sistema de ventilación.

RED DE AGUAS PLUVIALES


La recogida de aguas pluviales se realiza mediante un sistema tradicional por gravedad, que conduce el agua recogida de las cubiertas hacia una serie de bajantes ocultas en diferentes lugares en función de la zona del edificio. Las aguas de conducen y almacenan en el depósito de incendios, en el caso de excedente de aguas será derivado hacia la red urbana.

RED DE AGUAS FECALES

El sistema de recogida de aguas fecales se divide en dos partes. Por un lado, el agua recogida de las zonas situadas por encima del sótano serán conducidas de manera conjunta por gravedad hasta el desagüe general. Por otro lado, el agua recogida en el sótano serán conducida hasta un pozo de bombeo situado en la zona de instalaciones para que ambas puedan ir de manera conjunta hasta la red general. Todas las bajantes de fecales quedarán ventiladas por su extremo


DRENAJE DEL TERRENO

Todo el perímetro del sótano accesible poseerá un sistema de drenaje y recogida del agua presente en el terreno adyacente al mismo. Por un lado la zona accesible dispondrá en la parte inferior del muro de contención un tubo de drenaje perimetral que recoge el agua drenada por la cuña de grava que contiene el muro . Y en las zonas medianeras, se dispondrá de una cámara ventilada de manera que el agua infiltrada pueda recogerse oculta y derivarse por un canal. El agua recogida por el sistema de drenaje será conducida al depósito de incendios, previo filtrado.




DETALLE DE ASEOS PÚBLICOS EN LA MURALLA

ESQUEMA DE FONTANERÍA




INSTALACIONES FONTANERÍA Y SANEAMIENTO | L22


ESQUEMA DE EVACUACIÓN DE CUBIERTAS




cámaras bufas de los sótanos.

PFG ETSA**VA** SEPTIEMBRE2016 CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE COWORKING: ESPACIO PLUG´N´PLAY POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARGALES (VALLADOLID) TUTOR: JOSE ANTONIO LOZANO GARCÍA ALUMNO: ÁLVARO MORAL GARCÍA







planta sótano norte e 1:200

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

Se instalarán dos sistemas diferenciados, uno compuesto por un el conjunto de climatización y ventilación que aprovecha la energía térmica almacenada en el subsuelo próximo a la cimentación para el uso general del edificio y un sistema de ventilación forzada en el garaje y cuartos de instalaciones.

SISTEMA CLIMATIZACIÓN

Se dispone de un sistema de 8 tubos de polipropileno que absorben el aire del exterior a una temperatura de (-4,4°C) según lo dispuesto en el Reglamento de instalaciones térmicas en los Edificios (RITE - ITEO3) con los datos climáticos de Valladolid. Estos se ramifican a tres metros bajo rasante en 32 de menores dimensiones que discurrirán enterrados un mínimo de 15 metros, calculando con la siguiente fórmula la longitud del conducto necesario para elevar la temperatura de ese aire a 12°C:

 $L = S/2\pi R$ Siendo S la superficie del conducto en contacto con el terreno y R el radio exterior del mismo.

Aprovechando la capacidad térmica del subsuelo irá aumentando la temperatura del fluido hasta salir por unos impulsores en forma de amplias chimeneas curvadas como elemento de juego compositivo en el interior de la nave. Estos impulsores de aire disponen de filtros extraibles que impiden la entrada de particulas nocivas exteriores al aire al Vergel. El aire introducido a la temperatura de cálculo se purifica con la selección botánica (véase lámina 9) y una humedad controlada mediante sistemas pasivos y activos para, posteriormente ser introducido al circuito interior propio del edificio para su climatización. El Vergel que coloniza el espacio de la antigua nave central ha sido rehabilitado como un invernadero, con una envolvente térmica de policarbonato haciendo de filtro solar, conteniendo una inercia térmica alta. Además del catálogo de plantas introducidas se ayuda de varios sistemas de climatización pasiva tales como condensadores, humidificadores y un sistema de ventilación cruzada mediante ventiladores y lamas abatibles para reducir la temperatura acumulada en el colchón de aire superior en los meses más calurosos.

El fluido se encuentra a 12°C y requiere aumentar su temperatura para climatizar. Se aprovecha la extracción de aire viciado del interior que se encuentra a 20°C para elevar la temperatura a través de los recuperadores de calor. Donde los dos fluidos no están en contacto pero sí sus conductos que por CONDUCCIÓN elevará el fluido a 16°C. En la misma sala se encuentra la bomba de calor que elevará la temperatura a unos 20-22°C, siendo ya un fluido calor-portador que entra al edificio ventilando y climatizando el ambiente.

Se dispondrán de 3 salas de instalaciones dependiendo del IDA necesario en cada zona del edificio. Por lo tanto de 3 recuperadores de calor y 3 bombas de calor apoyadas estas últimas por el sistema de geotermia que se encuentra en el depósito de incendios a una cota de 6 metros bajo rasante.

	CAUDAL I/s	IDA	OCUPACION (m²persona)	M³/h
COWORKING	12,5	2	3,17	142,65
GUARDERIA	20	1	9,8	705,6
GIMNASIO	8	3	7,93	228,38
CAFETERÍA	8	3	2,89	83,23
SALA DE EXPOSICIONES	12,5	2	2,05	92,25

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

SISTEMA VENTILACIÓN MECÁNICA

El garaje es el único sistema de ventilación mecánica del edificio. Además del extractor de humos necesario en las dos zonas de cocina del edificio, una en la guardería y otra en la cafetería.


La zona del garaje dispone de conductos de admisión y extracción en la zona aparcamiento y aberturas de paso en las salas de instalaciones. La red de conductos discurren por la muralla hasta el elemento exterior donde se encuentran también los conductos de los intercambiadores tierra-aire; creando un elemento que los camufla y genera un hito en la parcela. Este elemento anuncio permite a los usuarios publicitar su startup o crear eventos al aire libre mediante una pantalla LED.

REJILLAS DE ADMISIÓN Y EXTRACCIÓN


ABERTURAS CLIMATIZACIÓN		
	ADMISIÓN	EXTRACCIÓN
COWORKING	1446,5 cm²	1446,5 cm²
N° TRAMOS	3	1
DIMENSIÓN/TRAMO (cm²)	482,17 cm²	1446,5 cm²
DIMENSIÓN CONDUCTO	25 X 20 cm	50 x 30
GUARDERÍA	1071,44 cm²	1071,44 cm²
N° TRAMOS	2	1
DIMENSIÓN/TRAMO (cm²)	535,72 cm²	1071,44 cm²
DIMENSIÓN CONDUCTO	30 X 20 cm	40 x 30
CAFETERÍA	526,72 cm²	526,72 cm²
N° TRAMOS	2	1
DIMENSIÓN/TRAMO (cm²)	263,36 cm²	526,72 cm²
DIMENSION CONDUCTO	15 X 20 cm	20 x 30 cm
GIMNASIO	402,36 cm²	402,36 cm²
N° TRAMOS	2	1
DIMENSIÓN/TRAMO (cm²)	201,18 cm²	402,36 cm²
DIMENSIÓN CONDUCTO	15 X 20 cm	15 x 30
SALA DE EXPOSICIONES	224,20 cm²	224,20 cm²
N° TRAMOS	2	1
DIMENSIÓN/TRAMO (cm²)	112,10 cm²	224,20 cm²
DIMENSIÓN CONDUCTO	10 X 20 cm	10 x 30
ABERTURAS VENTILACIÓN		
	ADMISIÓN	EXTRACCIÓN
GARAJE	10966,82 cm²	10966,82 cm²
N° TRAMOS	7	6
DIMENSIÓN/TRAMO (cm²)	1566,696 cm²	2193,36 cm²

(Cálculo de las aberturas de admisión y extracción dispuestas en cada zona)

DIMENSIÓN CONDUCTO




55 X 30 cm 75 X 30 cm







SECTORIZACIÓN












planta sótano sur

planta baja e 1:200

planta sótano norte e 1:200



CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE COWORKING: ESPACIO PLUG´N´PLAY POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARGALES (VALLADOLID) TUTOR: JOSE ANTONIO LOZANO GARCÍA ALUMNO: ÁLVARO MORAL GARCÍA

bus conexiones exterior IP54