


ERASMUVa

Centro de Recepción de Erasmus+

TFM. MÁSTER EN ARQUITECTURA. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE VALLADOLID Autor: Álvaro J. Novella Gutiérrez_Tutoras: Noelia Galván Desvaux, Sara Peña Fernández





EL ERASMUS+

Los **Programas de Movilidad de Estudios** son inciativas europeas para llevar a cabo parte de la formación de estudios superiores en otro país. La Universidad de Valladolid ofrece dos opciones.

El **Programa Erasmus+** es el programa europeo en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte para el periodo 2021-2027. Estos periodos de estudiar en el extranjero se llevarán a cabo en países de la Unión Europea. Puede durar de 2 a 12 meses, por tanto hay variedad de posibles estancias e

El **Programa de Movilidad Internacional** es un programa de la Universidad de Valladolid que permite realizar un periodo de estudios en cualquier parte del mundo a través de un convenio firmado.

Ambas reciben una ayuda económica para poder facilitar el acceso a ello al mayor número de personas posibles.

En el caso particular de Valladolid y en concreto de la Universidad de Valladolid, se destaca como receptora de entre 600 y 700 estudiantes Erasmus+ al año.

La ciudad posee un ambiente universitario significativamente rico, además de tener una amplia oferta cultural e histórica que la hace un gran destino para estudiantes de cualquier lugar.


PERSONAS QUE HAN REALIZADO ERAMUS SEGÚN SU ESTUDIO/PROFESIÓN

4.400.000 1.800.000 1.400.000 1.400.000 100.000 INTER F.P. ESTUDIANTES DE GRADO, MÁSTER Y DOCTORADO CAMBIO

ESPAÑA ES EL PAÍS QUE MÁS ESTUDIANTES RECIBE DEL PROGRAMA ERASMUS+, SEGUIDO DE ITALIA Y ALEMANIA

PAÍSES QUE EMITEN MAS ALUMNOS A **ESPAÑA**

> ITALIA_85.000 FRANCIA_70.000 ALEMANIA_60.000 REINO UNIDO 37.000 POLONIA_35.000




ANÁLISIS DE LA ZONA

LUGARES DE INTERÉS Y SERVICIOS

La parcela se encuentra en un nexo que conecta varios barrios y zonas de distinto uso, como el campus universitario, la Rondilla, el Barrio España, y a su vez los conecta todos con el centro de la ciudad.

Vemos en el plano cómo, aunque la zona de la parcela está servida de usos básicos, conforme se aproxima al centro, los lugares de interés para el perfil de usuario del proyecto aumentan.



MOVILIDAD Y ZONAS VERDES

La parcela y su área más próxima está bien conectada, puediendo llegar al centro en menos de 20 minutos caminando, pero a su vez dotada de servicios que facilitan el moverse por toda la ciudad, como las líneas de bus C2, 8, 7, 2 y 1, así como carril bici y el servicio público de bicicletas BIKI.

CAMINANDO DIAGRAMA DE USOS PARA IR A LA ZONA **OTROS**

En cuanto a las zonas verdes más próximas y con relevancia para la parcela, La primera es el eje verde que se extiende en torno al río Esgueva, el cúal termina en la zona de desembocadura en el Pisuerga con un gran parque. También es de relevancia el Prado de la Magadalena que, complementado con zonas universitario, constituye el principal espacio verde de la



USUARIOS DE LA ZONA

Al ser una zona que combina el uso residencial, con equipamientos educativos y deportivos, además del propio uso del proyecto, existe una amplia variedad de usuarios a los que se puede incluir en el planeamiento del nuevo proyecto.

ERASMUS+



inserción en sociedad y conocer de la Rondilla. nuevas personas.

ESTUDIANTES



dedicado a este perfil concreto. que está, se convierte en un de barrios familiares que se pueden Residencia Deportiva y al complejo Usuarios nuevos en la ciudad que proyecto que puede servir a los beneficiar de la oferta de espacio y deportivo de Río Esgueva hace de requieren variedad de usos. Al alumnos de universidad en general, cultural del proyecto. Tanto para este lugar también un punto clave juntar estos usos en un mismo no sólo a los extranjeros. De esta ancianos, como para todos los para este perfil de usuario, los espacio cambinado con otros forma ayudamos a los erasmus a miembros con exposiciones y actos, cuales normalmente pasan perfiles, les facilitamos el acceder integrarse con sus compañeros y a así como niños con espacios muchas horas en esta zona y son a los equipamientos así como su dotar de ambiente juvenil al barrio abiertos agradables en los que se gente que puede ser compatible y

FAMILIAS




puede jugar. Creando un ambiente ayudar en su faceta deportiva a los amable en lo que era hostil.

DEPORTISTAS



erasmus.






NUEVOS RAMALES

El proyecto quiere evocar esos ramales enterrados, creando aljibes en la planta -1 los cuales simulan estas aguas.

En torno ellos se produce la vida social, y tan forma tanto a la planta como a la distribución, que hará que los pasajes conectores de estancias fluyan junto a estos

la orientación de construcciones, aljibes y líneas generales del proyecto vienen dadas también por la dirección y sentido de la canalización del río en la que actualmente se encuentra.





EL RÍO ESGUEVA

Historicamente el río Esgueva poseía varios ramales los cuales daban forma al trazado de la ciudad medieval.

EL río fue soterrado debido a los malos olores e

inundaciones: 1848-1853: Inicio del encauzamiento y se cubrieron por primera vez algunos de los ramales.

1909-1910: cubrimiento del ramal norte. 1992: se ajardinaron los márgeners del río.

A pesar de su soterramiento, este sigue teniendo muchas inundaciones y sigue recorriendo subterráneamente la



TOPOGRAFÍA

El proyecto tomorá como concepto la erosión generada por el agua y viento, como ocurre en la propia generación de Valladolid y sus cerros y páramos.

Seguirá la generación de "valles", corrientes y fuentes de agua y la generación por esta de cavidades en el interior de la roca.

También se produce inspiración por las formas orgánicas de estos acontecimientos.

Asímismo la historia de sociedades que habitan cuevas, transformando la naturaleza en un elemento social y de vida. Junto con la cultura de vino y bodegas de la zona que, aunque no naturales, genera mucha vida social también en torno a excavaciones subterráneas.



ENTERRAR EL PROYECTO?

El hecho de enterrar el proyecto como si tratase de una bodega o cueva, no sólo apoya conceptualmente la conformación del proyecto, si no que es una forma tradicional y simple de ayudar a mantener unas condiciones dentro del edificio más estables debido a la inercia térmica del



CONCEPCIÓN DEL PROYECTO

EL proyecto pretende retomar la vida que antes poséia el El agua pasa también por los poros de la roca, creando río Esgueva. El peso que tenía en la sociedad, tanto en la orificios. A través de estos los rayos de luz se puede colar Edad Media, donde daba forma a la ciudad, como hasta en el interior de las cuevas. el s.XX cuando después de ser encauzado las personas Y el río viene acompañado de su rivera, la cual se llena de aprovechaban todavía para bañarse y disfrutar en sus vegatcaión que recorre las laderas de los montículos y orillas a pesar de no ser muy salubres.

El agua del Esgueva "penetra" en la planta baja de la nueva edificiación, creando pozas de agua que recorren el proyecto.

Asimismo este agua crea cavernas excarvadas en el suelo con espacios singulares interiores y formas provocadas por la erosión.


El ramal del río también trabaja el exterior, dándole formas suaves y generando espacios protegidos por los montículos de piedra que se aprovechan para el ocio.

hace del lugar un sitio amable a pesar de toda la roca que lo compone.

NEXO

El proyecto busca no sólo servir a los Erasmus+ que lleguean a la ciudad. Su concepción va más allá y pretende ser un centro de cultura que sea de interés para cualquier usuario, ya sea estudiante, una familia, un jubilado o un niño.

Por su ubicación privilegiada, puede servir a muchos grupos diferentes de personas y ser un punto de reunión, un nexo, para toda esta variedad de gente. Los usos que se preveen para el complejo son múltiples y diversos, además la ausencia de lugares de esta índole en la zona lo hacen todavía más propenso a cumplir estos objetivos.



NUEVOS RAMALES

La zona del río más próxima es una de las de más intereses, tanto por sus puentes, con un aspecto más clásicos y con vegetación. Además es interesante que se trata de un tramo vastante

Además es el único tramo que interrumpe el paseo que va en la orilla del río en todo el nuevo cauce del Esgueva, lo cual puede dar pie a poder llevar a cabo una actuación para potenciar ese carácter más estancial quizás del tramo.



PREEXISTENCIAS

La parcela posee una nave de ladrillo con la que se trabajará.

El proyecto prácticamente no manipulará la nave para mantener su carácter original y dar valor a la preexistencia.

Asimismo las nuevas construcciones buscarán no opacar esta, usando materiales sencillos y volumenes que no sobrepasen la nave, otra de las razones por las que el edificio se entierra en el suelo en vez de crecer hacia



MATERIALIDAD


Se usarán materiales que evoquen lo mencionado en el apartado de "concepción de proyecto" y que además no compitan con las naves preexistentes.

Por ello las nuevas construcciones serán de hormigón armado visto, que evoca a la roca de manera discreta.


A este le acompañará por su puesto el agua y la vegetación, así como los materiales ya existentes en las naves las cuales son de ladrillo.











CONECTIVIDAD DE ESPACIOS

MEJORA DE CIRCULACIÓN PEATONAL

La primera propuesta a nivel urbanístico que se hace es la elaboración de unas vías diferenciadas de otras para peatones. Estas conectan los puntos de interés más cercanos de la zona, concretamente para los participantes del Eramus+ ya que el programa va principalmente dedicado a ellos.


En este caso se conecta con una serie de pavimentos, parterres, mobiliario urbano y vegetación los cuales indican los caminos a los lugares de inetrés.

Entre estos lugares se proponen el Espacio Joven Norte, el campus universitario Miguel Delibes, las bibliotecas más próximas, el parque de la reina y las facultades más próximas.


Este programa si tuviera éxito podría extenderse no sólo a esta zona, pero llevarse a un ámbito más cultural, conectando con museos como La Casa del Sol o el Museo Nacionl de Escultura de Madera Policromada, los cuales están próximos también.


No sólo conecta espacios urbanos, también busca la conexión con la naturaleza estando presente a lo largo de todo el Esgueva, terminando en la desembocadura con el Pisuerga y llegando así a zonas verdes de amplios parques para tener un ocio más dedicado a l campo, aunque no lo sea estríctamente.


Esta nuevas vías mantienen el tráfico rodado, pero buscan hacer una experiencia más agradable a peatón para inducir un mayor uso del desplazamiento sin vehículos de motor.



CAMBIO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE









NUEVA PLAZA FLUVIAL

CONEXIÓN CON EL RÍO_generar espacios estanciales


La otra propuesta de actuación urbanística es una aproximación a la rivera del Esgueva en la zona más próxima a la del proyecto.


Primero se genera una elevación del pavimento rodado en las proximidades a la zona y se corta el tramo de la calle Paseo del Cauce que se ve afectada por la actuación. De esta forma creamos un espacio más seguro y agradable para peatones, además de hacer que los vehículos rodados reduzcan su velocidad en el área.

Teniendo en cuenta la actual posición de los árboles y vegetación se ha elaborado una plaza escalonada, con parterres para conservar la mayor vegetación posible. Esta poco a poco va bajando hasta la orilla del río. De este modo, un espacio que previamente era algo hostil y no invitaba a ser disfrutado, pasa a ser un lugar de interés agradable en el que disfrutar del río.

Además la actuación tiene en cuenta las posibles subidas de caudal del río, por lo que los parterres podrán drenar el agua al suelo, además de estar realizada con materiales que puedan tener un deterioro leve ante la humedad.

Esta puede servir de punto de encuentro entre los Erasmus+, que tienen su residencia y centro de recepción al lado, con estudiantes de las facultades e incluso con gente que viva en la zona.





CUADRO DE

SUPERFICIES

01_Auditorio	41,62 4,98 10,25 26,29
08_Planta baja cafetería	_ 15,80
11_Delegación de alumnos	_ 2,75
13_Espacio coworking administración 14_Despacho 1	11,52 10,38 17,22 15,23 6,73
20_Vestíbulo acceso servicios	25,59 11,35 6,70 3,82 6,94 4,15
28_Sala de exposiciones	2,55 2,77 4,78
Superficie útil	_ 916,77





CONCEPCIÓN PLANTA

Se crean espacios abiertos a lo largo de toda la planta, tanto exterior, como interiormente. Se Busca conectar recorridos a distintas alturas y crear espacios de coexistencia en la calle entre alumnos, trabajadores y población de la zona. El intercalar elementos de agua, naturaleza y edificaciones a lo largo de todo el proyecto sirve para hacer más agradable esta simbiosis de personas. También en el interior lo espacios no tendrán solo una función, siendo la delegación, auditorio y sala de exposiciones aptas para distintos usos. La cafetería capaz de abrirse al exterior creando un espacio semi-abierto. Las oficinas de administración siendo un gran espacio abierto que comunica todos sus departamentos.




LA PLAZA

El proyecto genera una plaza soterrada que desde le inicio se busca como lugar donde albergar ocio y actividades al aire libre en un espacio separado del tráfico rodado.

Es por ello que crea una plaza soterrada que une todo el complejo y lo dota de un espacio abierto con caracter y menos barullo que las calles que lo rodean.

La vegetación y celosía colocadas hacen que realmente no se preciba la calzada desde ella y por tanto uno s epueda evadir de esta.



CUADRO DE

SUPERFICIES

I_Auditorio	- 4,06 - 10,30 - 11,24 - 7,31 - 21,47 - 21,44 - 8,76 - 7,94 - 65,28 - 22,85 - 7,43 - 26,09
S_Aseos cafetería sótano S_Cocina	_ 14,51 _ 12,32
B_Sala polifuncional alumnos	8,583,144,53
B_Plaza excavada	_ 104,21
	775
uperficie útil	_ 549,59

DISTRIBUCIÓN DE USOS



CAMBIOS DE COTA

En lugar de buscar crear un proyecto en altura, las edificaciones se excavan parcialmente en el suelo. De esta forma el proyecto respeta y hace que siga destacando la nave preexistente.

Además toda su concepción busca la creción de un espacio topográfico, que parezca generado por el propio río Esgueva.

Es por ello que en espacios a una cota intermedia vemos láminas de agua que van bajando hacia la plaza, como si esta erosionase el terreno. En torno a ese agua, se encuentra vegetación, una rivera. Por último llegamos al punto central del ocio exterior, la plaza excavada, la cual busca unir los espacios en torno a ella, pudiendo crear una gran estancia semiexterior de ocio.

LA VEGETACIÓN EN EL **PROYECTO**


En el proyecto el uso de vegeatción es clave para que conceptualmente funcione, así como para dotar a la construcción de las ventajas que esta aporta.

Esta asienta toda la idea topográfica del proyecto y así conecta de forma biológica con la rivera del Esgueva.


También se aprovecha por sus funciones particulares para ayudar a controlar temperatura y regular el ambiente entre otras medidas. Asimismo, amortiguará acústicamente la plaza excavada y la dotará de un carácter menos duro en constraste con el hormigón.

Se utilizarán desde suculentas para las cubiertas, como enredaderas diversas para jardines verticales, arbustos aromáticos como lavanda e incluso algunos árboles de pequeño tamaño pero fácil mantenimiento como cerezos o almendros.






e: 1:150








CONCEPTO

Hay un escalonamiento de la fachada opuesta a las naves preexistentes. De esta forma, a pesar de los distintos materiales, hay una referencia a la prexistencia, creando una linea compositiva.

Todas las líneas en sección y alzado que se comprenden entre los dos extremos y vierten a la plaza central son orgánicas y fluídas. Se trata de un proyecto topográfico que tanto en sección como en alzado tiene líneas curvas que fluyen y juegan entre ellas



COMPOSICIÓN ALZADOS

Las fachadas vienen marcadas por el contraste de materiales entre la preexistencia y la nueva construcción.

La preexistencia de ladrillo destaca sobre los paneles de grc con acabado de hormigón claro. Este hormigón además aparece en exterior en interior,

A estos elementos los acompañamos de un gran jardín vertical en la plaza central, desde la cual no se ve la preexistencia.


esta vez combinado interiormente con un parterre.

De este modo, siempre hay un diálogo entre dos materiales: ladrillo-hormigón, hormigón vegetación,


En cuanto a la sala de exposiciones vemos el ladrillo,

ladrillo-vegetación,
El agua sin embargo es el elemento que lo une todo y


va generando un recorrido y unión.













USO DE LA LUZ

La orientación de las distintas estancias está premeditada para aprovechar al máximo la luz solar, dependiendo de esta según la hora del día.


En el caso de la sala de exposiciones, no entra una gran luz directa, ya que entra a baja altura y no llega a la profundidad de la sala para intentar tener una luz neutra.

Uno de los motivos por los que la nave grande preexistente es idónea para el coworking y administrativo es que tiene una luz constante a los largo del día debido a estar sus ventanas orientadas principalmente a norte. De este modo los trabajadores fijos del programa tendrán una buena luz neutra para poder trabajar.

La cafetería se ve muy iluminada por un gran ventanal el cual hace que entre bien la luz a ambos pisos de esta.


En el espacio de alumni, debido a que los alumnos no estarán mi muy pronto, ni muy tarde, sus ventanas están orientadas a este y oeste, así no serán deslumbrados, ya que a esas horas no trabajan, y durante el mediodía, que es su momneto de estar allí, tendrán una luz más estable y agradable.


En el caso de la sala polifuncional el proyecto ampara que se aproveche la luz del atardecer para poder generar ambientes especiales en momentos concretos. El resto del día tendrá una luz bastante estable y neutra. Independientemente esta luz podrá ser controlada a través de stores, tanto en el espacio multiusos como en el resto de construcciones.







e: 1:150









LEYENDA DETALLES CONSTRUCTIVOS

1_Teja cerámica tipo árabe. **2**_Subestructura de montantes de acero de tejas.

3_Lámina impermeabilizante. **4**_Aislante poliestireno extruido (XPS).

5_Lámina geotextil. **6**_Bóveda catalana de ladrillo original.

7_Montantes de asilante y paneles Pladur.

8_Canalón de aluminio.

9_Cornisa original de piedra. 10_Pletina de aluminio con goterón, e=3mm.

11_Muro de fábrica de ladrillo de aparejo gótico. **12**_Panel sencillo de Pladur, e=12mm.

13_Panel acústico BAUX. 14_Cargadero de ladrillo.

15_Perfil de acero tipo C, premarco, e=3mm, 80x80mm. 16_Pletina plegada de acero corten, remate exterior de ventanas, 44_Doble panel de Pladur, e=12mm cada.

17_Carpintería de aluminio abatible Cortizo.

18_Pletina plegada de acero corten, remate interior de ventanas, 47_Láminas/cortinas textiles translúcidas.

19_Remate/montante de aluminio para Pladur y placa acústica.

20_Remate de muro de mortero enfoscado blanco.

21_Junta de dilatación. 22_Baldosas de pavimento tipo Trébol de Escofet.

23_Mortero de colocación de pavimento. **24**_Losa de hormigón armado tipo solero, e=10cm.

26_Armadura solera, Ø12.

27_Rejilla de recogida de aguas de aluminio. **28**_Solera.

29_Zapata original de la nave.

30_Viga nueva auxiliar de hormigón armado, atada a original.

31_Solera.

32_Perfil de acero de anclaje de piezas de climatización.

33_Rejillas de climatización y ventilación. 34_Canalización de la climatización.

35_Panel suelo técnico con acabado de madera, e=5mm.

36_Lámina de vapor. **37_**PLOTS, subestructura del suelo.

38_Losa de hormigón armado, e=30cm. **39**_Armadura losa de cimentación, Ø12.

40_Banco prefabricado de madera de pino.

41_Panel de suelo técnico con acabado de madera, e=20mm.

42_Perfil de madera de pino, 80x250mm. 43_Perfil de acero en C, e=3mm, 20x20mm.

45_Perfil acero HEB-180.

46_Panel de CLT 120 l3s_Stora Enso.

48_Enganche de textiles sobre madera, y arriostramiento de perfiles

49_Pefil acero en L, e=3mm, 150x150mm.


50_Placa de pladur individual, e=12mm. **51_**Premarco de madera de pino, 50x150mm.


52_Pletina aluminio de remate de carpiintería.


53_Carpintería de aluminio de Cortizo, Cor Vision Corredera. **54**_Carpintería de aluminio de store manual.

55_Acabado de suelo de cemento pulido.


56_Suelo radiante.











ACABADOS 1. PAVIMENTOS Y SOLADOS

B. Escalera de acero

2. PAREDES A. Tabique PyL, textura según DF, blanco

B. Barandilla de madera de pino vista

A. Tarima flotante acabado en madera

1. Pavimentos y solados

3. TECHOS

2. Paredes 3. Techos A. CLT visto

RESUMEN ESTRUCTURAL


La estructura está sujeta por pilares de acero HEB 100 los cuales quedarán vistos y se harán coincidir con las carpinterias de los ventanales para mayor cohesión.


El forjado se trata de un CLT 150 L5S_Stora enso, el cual queda visto. Este está sujeto por unas vijas de acero HEB 180 las cuales también están vistas.


Hay una subestructura de madera de pino hecha de piezas prefabricadas las cuales conforman bancos y toda la barandilla de la planta superior.

EL núcleo de comunicaciones consta de un muro de carga de


hormigón para el ascensor y una escalera de acero autoportante.












Toda la barandilla y mobiliario de la planta superior está elaborada a partir de piezas prefabricadas de

Esta estructura se genera a partir de lamas que crean

madera de pino local.












SUBESTRUCTURA

DE MADERA



PLANTA DE CIMENTACIÓN PLANTA DE FORJADO TECHO DE SÓTANO PLANTA DE FORJADO DE CUBIERTAS





SUBESTRUCTURA EXTERIOR DE GRC Detalle subestructura GRC


LAS "COLUMNA VERTEBRAL"


Toda los bloques de nueva construcción aparecen recubiertos por una capa de paneles GRC separados de la fachada real del edificio.

Estos paneles poseen su propia subestructura de acero, la cual va anclada en cubierta a una capa de hormigón, la cual asimismo, para aseguridar su estabilidad, está anclada también a la estructura principal del edificio.

En los paramentos verticales sin embargo esta aparece directamente anclada a la estructura de hormigón armado del edificio, así como arriostrada horizontalmente a sí misma con perfiles en C de 5cmx5cm.








ESQUEMA DE CLIMATIZACIÓN DEPÓSITO DE INERCIA DE CALOR CAPTACIÓN GEOTÉRMICA a través de perforaciones de 100m.

CUARTOS DE INSTALACIONES



CLIMATIZACIÓN


El sistema de climatización del edificio depende de las necesidades del espacio y de el aprovechamiento de sus características para llegar al mayor comfort posible.

BOMBA DE CALOR_generador

Se utilizará la temperatura constante de las capas profundas del suelo. Se utilizará la geotermia con perforaciones de 100m de profundidad para transferir el calor a un circuito cerrado que hará funcionar todos los sistemas de climatización del centro. En verano transfiere las el calor hacia el suelo, mientras que en invierno captará el calor que viene de este y lo transmitirá al

NUEVA EDIFICACIÓN_suelo radiante/refrescante

Se emplea en las nuevas edificaciones un sistema de agua-agua de suelo radiante/refrescante para aprovechar al máximo la inercia térmica del suelo. Se utilizará el modelo DITRA-HEAT de Schlüter Systems.



PREEXISTENCIA_suelo radiante/refrescante + UTA

En las naves bajas se empleará también el sistema de suelo radiante/refrescante debido a su menor volumen de

En cuanto a la nave de mayor tamaño, se aprovechará su mayor espacio para instalar una UTA aire-aire que, aunque menos habitual, irá por el suelo técnico. Al servir a sólo una nave, el control del flujo de aire se llevará a cabo desde la propia UTA.

VENTILACIÓN_recuperador de calor

El edificio nuevo y la nave existente baja están ventilados gracias a un sistema de recuperador de calor. Este funciona con un intercambiador que ayuda a provechar el calor que se desperdicia para reutilizarlo. Se trata de un sistema aire-aire.

ENERGÍAS RENOVABLES_geotermia

La geotermia aprovecha el calor estable que hay en las capas profundas del suelo. Esta posee muchas ventajas para el funcionamiento del edificio como:

- Es renovable y sostenible Reduce en un 50% el consumo energético
- Bajo impacto ambiental
- Es constante, no depende de agentes variables
- Mayor seguridad de riesgos asociados a combustibles fósiles.

ESTRATEGIAS PASIVAS

CÁMARA DE AIRE

La nueva edificación tiene una subestructura de GRC que crea una cámara de aire entre la estructura, y esta otra capa. Esto hace que la temperatura exterior y radiación solar sean captadas por esta primera capa, pero no transferidas a la estructura de hormigón del edificio, así su inercia térmica de aprovecha al máximo.

Los aljibes de agua que limitan contra los muros hacen que estos se refresquen y mantengan una temperatura

VENTILACIÓN CRUZADA


Se considera este sistema de ventilación para todas las nuevas construcciones, que ayuda a aclimatar y ventilar.


USO DE VEGETACIÓN

La presencia de vegetación en cubiertas, así como el uso de jardines verticales ayuda a regular las condiciones de comfort de las estancias.


SOTERRAMIENTO


Al soterrar gran parte del edificio, esto ayuda a la que la temperatura constante del suelo ayude a su eficiencia.





ESQUEMA DE ABASTECIMIENTO





ABASTECIMIENTO


ASEOS_nave existente

Para el abastecimiento de agua fría sanitaria al complejo, se realizarán dos acometidas en dos puntos diferentes de la calle Camino del Cementerio.

Cada acometida contará con su armario de control de medida. Hay una acometida para las naves preexistentes, y otra distinta para la nueva construcción. También hay por tanto dos zonas de instalaciones distintas para cada bloque del complejo.

En cuanto al agua caliente sanitaria, esta se genera a través de una bomba de calor que aprovecha la

La canalización interior se hará con tuberías multicapa de polietileno reticulado con alma de aluminio (PEX-AL-PEX). Las tubería de lavabos y elementos de baño y aseos serán de 12mm, mientras que las de los elementos de cocina como electrodomésticos o fregadero serán de 20mm.




SANEAMIENTO

PLUVIALES

En las naves preexistentes se utilizan canalones ocultos por la cornisa que recorren su perímetro y la evacuan a través

En el caso de las nuevas construcciones, de forma general, se trata de canalones perimetrales ocultos bajo los paneles de GRC. Este perímetro está también rodeado en una parte significativa por sumideros lineales para recoger el agua que se acumule en la plaza soterrada principalmente.

En el espacio multiusos también serán unos sumideros incorporados a los maceteros de las losas, los cuales se canalizan en bajantes puntuales colocadas en los extremos del edificio.



RESIDUALES

El trazado de recogida de residuales en las naves preexistentes irá enterrado y se conectará con la evacuación de las de las nuevas edificaciones para su conexión con la red general. En el caso de la obra nueva, se llevará también enterrada a sótano, desde donde se bombeará hasta la red general.

Las tuberías serán de PVC 40, 50 y 110, dependiendo de la necesidad de cada aparato. Habrá sifones en cada aseo y estancia para evitar ruidos y malos olores. Las bajantes contarán con ventilación oculta en cubierta.




PROTECCIÓN **CONTRA INCENDIOS**

DB SI 1_propagación interior. sectorización

Es un complejo de uso principal administrativo y uso secundario de pública concurrencia, por tanto podría ser todo ello un mismo sector de incendios al ser la superficie construida inferior a 2.500m². De todos modos, al ser realmente edificaciones separadas, habrá diferentes sectores. Se considerará un sector el conjunto de naves preexistentes. Otro será el edificio Alumni. Otro la cafetería. Y por último otro es el edificio del espacio

Además, se considerarán como Sector de Riesgo Especial los espacios de instalaciones de ambas edificaciones. Estos serán considerados con riesgo bajo.



DB SI 2_propagación exterior

Los materiales exteriores y del cerramiento y fachada evitan y limitan la propagación de fuegos y protegen el edificio de agentes exteriores.

DB SI 3_evacuación de los ocupantes

La longitud de los recorridos de evacuación se lleva a cabo en base al cálculo de ocupación de cada estancia. En este caso la mayoría de las estancias necesitan una longitud de evacuación máxima de 25m (la cual es cumplida en todos los casos) y se exceptúa el espacio multiusos que podría llegar a los 50m y también lo cumple.

Las escaleras proyectadas no son protegidas salvo la del espacio multiusos. Estas no son necesarias ya que todos los edificios evacúan en su propia cota.

DB SI 4_instalación de protección contra incendios

- Extintores portátiles cada 15m.
- Sistema de extinción automática (sprinklers) en la cocina ya que no se necesita en más espacios.
- BIES no es necesario en ningún espacio, pero se coloca en la nave grande preexistente (en sus cuartos de instalaciones) y en el espacio multiusos por precaución.

DB SI 5 intervención de bomberos

Tanto la aproximación al las edificaciones como el entorno que las circunda es apropiado y adecuado para la intervención de bomberos. Así mismo el cumplimiento del CTE DBSI garantiza la efectiva gestión y evacuación en

DB SI 6_resistencia al fuego de la estructura

USO DEL SECTOR

ACCESIBILIDAD

DB SUA 9_accesibilidad

Con el fin de cumplir el código técnico y facilitar el uso y acceso de todo el edificio de forma no discriminatoria e inclusiva, el complejo cuenta con una accesibilidad absoluta a todas las estancias de esta.

Todas y cada una de las edificiaciones tienen un acceso adaptado, y además conectan sus plantas de forma que puedan ser transitadas con facilidad por todo el mundo.

Además de eso, casi todos los aseos son aptos para personas con discapacidad.

Estos recorridos permiten a cualquier persona llegar también a la plaza soterrada, a la cual se puede llegar a través de las escaleras exteriores, o del ascensor del bloque Alumni.

A mayores los pavimentos tendrán textura para estos facilitar el tránsito para persona ciegas o con dificultades

ILUMINACIÓN

